



# FW Erneuerung Haltestelle

## Rosental

**Bauherr**

Frauenfeld-Wil-Bahn AG

**Bauzeitraum**

13.08.2018 - 30.11.2018

**Projektdauer**

4 Monate

# Projektbeschreibung

Die Haltestelle Rosental der Frauenfeld-Wil-Bahn wird komplett umgebaut.

Bauzeit: 13. August 2018 bis ca. Ende November 2018

Die Müller Gleisbau AG ist auf der Arbeitsstelle für die Sicherheit und die rechtzeitige Warnung der Arbeiter verantwortlich.

Die Länge der Arbeitsstelle beträgt 350 m und wird mit 5 Warngewern, Horn und Drehlicht, gesichert.

Es befinden sich jeweils auf der Seite Wängi und Seite Wil je eine Einschalt- und eine Ausschaltstelle der Kabelanlage.

Die Kabelanlage wird nach Inbetriebnahme Vollautomatisch betrieben.

