



Gleisumbau Lipo-Park

Schaffhausen

Bauherr

Fontana Invest Schaffhausen

Bauzeitraum

01.01.2017 - 31.01.2017

Projektdauer

30 Tage

Projektbeschreibung

Für den Neubau des Fussballstadions Lipo- Park Schaffhausen musste die bestehende Gleisanlage angepasst werden.

Das bestehende Stahlschwellgleis und das Schotterbett wurden ausgebaut und fachgerecht entsorgt.

Das neue Gleis wurde mit 18m- Gleisjochen und neuem Schotter erstellt.

Anschliessend ist das Gleis komplett mit Belag eingedeckt worden.

